



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านตลุกฝักไร หมู่ที่ ๑๑ (เส้นรอบบ้าน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของกรมบัญชีกลาง กำหนด จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านตลุกฝักไร หมู่ที่ ๑๑ (เส้นรอบบ้าน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๑๓๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยปรับเกรดถนนเดิมกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม. (แน่น) พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.พังเทียม กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๑๒๙,๐๓๙.๖๘ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสามสิบเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๒ สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายทวีลาภ ใจชอบงาม ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวลูกปลา เพ็ญศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวพรทิพย์ อริยเดช ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จันทน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านตลุกฝักไร หมู่ที่ ๑๑ (เส้นรอบบ้าน) ตำบลพังเทียม อำเภอ
พระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๑๓๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยปรับเกรดถนนเดิมกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑,๙๘๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม. (แน่น) พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณ
การงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.พังเทียม กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๑๒๙,๐๓๙.๖๘ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสามสิบเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๒ สรุปประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายทวีลาภ	ใจชอบงาม	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ชำนาญการ ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวลูกปลา	เพ็ญศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ
๗.๓ นางสาวพรทิพย์	อริยเดช	ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลงหินคลุก

ปริมาณ ปรับเกรดถนนเดิมกว้าง 4.50 เมตร ยาว 440 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,980 ตร.ม.

ลงหินคลุกกว้าง 4.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม.(แน่น)

พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตลุกผักไร่ หมู่ที่ 11(เส้นรอบบ้าน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

แบบเลขที่ /

ประมาณการเมื่อ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	94,590.00	1.3642	129,039.68	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....-%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7....-%				
	ป้ายโครงการ ป้าย				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			129,039.68	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			129,039.68	
	(ตัวอักษร) หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสามสิบเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายทวีลาภ ใจชอบงาม)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวอุบลลา เพ็ญศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวพรทิพย์ อริยเดช)

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลงหินคลุก

ปริมาณ ปรับเกรดถนนเดิมกว้าง 4.50 เมตร ยาว 440 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,980 ตร.ม.

ลงหินคลุกกว้าง 4.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม.(แน่น)

พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตลุกผักไร่ หมู่ที่ 11(เส้นรอบบ้าน) ตำบลพังเทียม อำเภอยะทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

แบบเลขที่ /

ประมาณการเมื่อ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดบดอัดพื้นทางเดิม	1,980.00	ตรม.	-	-	2.00	3,960.00	3,960.00	
2	งานลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น	90.00	ลบ.ม.	1,007.00	90,630.00	-	-	90,630.00	(ลบ.ม.แน่น)

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

94,590.00

(ตัวอักษร)

เก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน

หมายเหตุ 1.ราคาน้ำมันดีเซล ที่ 32.00 -32.99 บาท