



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียมได้จ้างเหมา โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านพังเทียม หมู่ที่ ๑ (สระน้ำวัดพังเทียม) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การเปิดเผยราคากลาง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับ มาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดข้อมูลการคำนวณราคากลางไว้ในระบบ เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด จึงประกาศการเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านพังเทียม หมู่ที่ ๑ (สระน้ำวัดพังเทียม) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขุดลอกสระน้ำบ้านพังเทียม หมู่ที่ ๑ (สระน้ำวัดพังเทียม) ส่วนที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑๖.๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๕ ลูกบาศก์เมตร ส่วนที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑๓ ลูกบาศก์เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๓,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๒ สรุปประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสยาม บัวหอม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวลูกปลา เพ็ญศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวพรทิพย์ อริยเดช ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายอรรถศักดิ์ อินทร์จำนงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านพังเทียม หมู่ที่ ๑ (สระน้ำวัดพังเทียม) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขุดลอกสระน้ำบ้านพังเทียม หมู่ที่ ๑ (สระน้ำวัดพังเทียม) ส่วนที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑๕.๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๕ ลูกบาศก์เมตร ส่วนที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑๓ ลูกบาศก์เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๓,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๒ สรุปประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสยาม	บัวหอม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวลูกปลา	เพ็ญศรี	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นางสาวพรทิพย์	อริยเดช	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ชุดลอกสระน้ำ

ปริมาณ ส่วนที่ 1 ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,245 ลบ.ม.

ส่วนที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 113 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพังเทียม หมู่ที่ 1(สระน้ำวัดบ้านพังเทียม) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	33,203.10	1.3074	43,409.73	
2	ประเภทงานชลประทาน				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ป้ายโครงการ ป้าย				
	รวมค่าก่อสร้างเงินทั้งสิ้น			43,409.73	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			43,000.00	
	(ตัวอักษร)	สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสยาม บัวหอม)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวสุกปลา เทัญศิริ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวพรทิพย์ อริย์เดช)

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ขุดลอกสระน้ำ

ปริมาณ ส่วนที่ 1 ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,245 ลบ.ม.

ส่วนที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 113 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพังเทียม หมู่ที่ 1(สระน้ำวัดบ้านพังเทียม) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุด	1,358.00	ลบ.ม.	-		24.45	33,203.10	33,203.10	

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

33,203.10

(ตัวอักษร)

สามหมื่นสามพันสองร้อยสามบาทสิบสตางค์

หมายเหตุ 1.ราคาน้ำมันดีเซล ที่ 19.00 -19.99 บาท

อัตราราคางานดิน
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานฉาบปูน						
	ค่าฉาบฉวย	ตร.ม.	1.01	0.16	0.20	1.17	1.21
	ค่าฉาบฉวยและลิ่มต้นไม้	ตร.ม.	2.00	0.33	0.41	2.33	2.41
	2 งานลูกกรงบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. หลวม	15.09	2.97	3.71	18.06	18.80
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	36.47	12.96	16.20	49.43	52.67
3 งานพื้นทาง (หินคลุก)							
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	53.38	25.71	32.14	79.09	85.52
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	19.21	4.20	5.25	23.41	24.46
4 ค่าชุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	13.24	3.02	3.78	16.26	17.02	
5 ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	13.58	2.67	3.34	16.25	16.92	
6 ค่าตัดดิน	ลบ.ม. หลวม	6.36	1.70	2.13	8.06	8.49	
7 งานดินขุดลอก							
	ค่าชุด	ลบ.ม. ปกติ	25.14	3.34	4.18	28.48	29.32
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	31.08	5.18	6.48	36.26	37.56
8 งานขุดลอก							
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	20.37	4.08	4.08	24.45	24.45
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	44.35	21.60	21.60	65.95	65.95
9 ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	40.09	12.46	12.46	52.55	52.55	
10 งานระเบิดหิน							
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	29.88	5.75	7.19	35.63	37.07
11 งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)							
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	27.35	10.80	13.50	38.15	40.85
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	30.39	10.80	13.50	41.19	43.89
12 งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)							
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	30.17	11.40	14.25	41.57	44.42
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	33.19	11.40	14.25	44.59	47.44
13 ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.48	0.08	0.08	0.56	0.56	

ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานราก