



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางเทียม

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางเทียม ได้จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านยางสามต้น หมู่ที่ ๑๘ (รอบหมู่บ้าน) ตำบลฝางเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ของกรมบัญชีกลาง จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านยางสามต้น หมู่ที่ ๑๘ (รอบหมู่บ้าน) ตำบลฝางเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลฝางเทียม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๘,๐๐๐.- บาท (-สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับเกรดเกลี่ยถนนเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๗ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.ฝางเทียม กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๓๓๓,๐๐๐.-บาท (-สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๒ สรุปประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสยาม บัวหอม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวลูกปลา เพ็ญศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวพรทิพย์ อริยเดช ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางเทียม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านยางสามต้น หมู่ที่ ๑๘ (รอบหมู่บ้าน) ตำบลพังเทียม อำเภोधงคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๘,๐๐๐.- บาท (-สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับเกรดเกลี่ยถนนเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตรหนา ๐.๐๗ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๗ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้ายตามแบบที่ อบต.พังเทียม กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๓๓๓,๐๐๐.-บาท (-สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๒ สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสยาม	บัวหอม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวลูกปลา	เพ็ญศรี	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นางสาวพรทิพย์	อริยเดช	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก

ปริมาณ ปรับเกรดถนนเดิมกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. ลงหินคลุกกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 287 ลบ.ม.(แน่น) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านยางสามต้น หมู่ที่ 18 (รอบหมู่บ้าน) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ประ. 4 **จำนวน** 1 **แผ่น**

ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	244,488.00	1.3624	333,090.45	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม เจ็อนไซ เงินล่วงหน้าจ่าย.....-% เงินประกันผลงานหัก.....-% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....-% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-% ป้ายโครงการ 1 ป้าย			-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			333,090.45	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			333,000.00	
	(ตัวอักษร)	สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสยาม บัวหอม)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวลูกปลา เทัญศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวพรทิพย์ อริยเดช)

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก

ปริมาณ ปรับเกรดถนนเดิมกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. ลงหินคลุกกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.07 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 287 ลบ.ม.(แน่น) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านยางสามต้น หมู่ที่ 18 (รอบหมู่บ้าน) ตำบลพังเทียม อำเภोधงทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	4,000.00	ตร.ม.	-	-	2.00	8,000.00	8,000.00	
2	งานลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น	287.00	ลบ.ม.	824.00	236,488.00	-	-	236,488.00	(ลบ.ม.แน่น)
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								244,488.00	

(ตัวอักษร)

สองแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน

หมายเหตุ 1. ราคาน้ำมันดีเซล ที่ 21.00 - 21.99 บาท